

Тюменская областная региональная организация
Общероссийской общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов»

ПАСПОРТ
ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА
СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
НА ДОСТУПНОСТЬ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
И МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ
(Заключение по обследованию объекта социальной инфраструктуры)

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
Тюменского муниципального района
Боровский детский сад «Журавушка» общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-
речевому направлению развитию детей (корпус №4)
Тюменская область, Тюменский район, р.п. Боровский,
ул. Островского, д.16

Председатель ТООО ВОИ



Кравченко Е. К.

Главный инженер ТООО ВОИ

Кривошеина С.В.

Тюмень

2020 год

В данном заключении представлена информация о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры, оформленная в «Паспорте доступности объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)», для инвалидов и других маломобильных групп населения с целью принятия управленческих решений обеспечивающих их доступность, согласно методическому пособию «Методика паспортизации и классификации объектов и услуг с целью их объективной оценки для разработки мер, обеспечивающих их доступность» по Приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 декабря 2012 г. № 627.

Заключение на обследование разработано по результатам экспертной оценки уровня доступности объекта и соблюдения нормативно-правовых документов в архитектурной, строительной и градостроительной отрасли, а также социальной политике.

Состояние объекта оценено как временно недоступно (ВНД).

Рекомендуем следующие мероприятия по обустройству и адаптации объекта:

- проведение ремонтных работ с заменой или восстановлением конструктивных элементов в соответствии с установленной нормативной и технической документацией: СП 59.13330.2016 - утвержден приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 14 ноября 2016г. № 798/пр. в редакции № 86/пр. от 10.02.2017, введен в действие с 15 мая 2017г. и постановлением Правительства РФ от 04.07.2020 № 985 об утверждении перечня национальных стандартов и свода правил в результате применения на обязательной основе обеспечивает соблюдения требований ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2013г № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования (с изменениями на 21. 01. 2019 года, внесенными приказом Минпросвещения РФ от 21.01.2019г №32);

- приказ Минобрнауки РФ от 09.11.2015г. №1309 "Об утверждении порядка обеспечения для инвалидов объектов;

- письмо Минобрнауки РФ от 12.02.2016г. №ВК-270/07 "Об обеспечении условий доступности для инвалидов, объектов, услуг в сфере образования";

- организация ситуационной помощи инвалиду (другому маломобильному человеку) со стороны сотрудников учреждения для получения услуги на объекте, в том числе при использовании дополнительных технических средств.

Обозначения и сокращения, используемые в заключении (Паспорте ОСИ):

Формы инвалидности

- Г Инвалиды с нарушениями слуха
- К Инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках
- О Инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата
- (ОДА)
- С Инвалиды с нарушениями зрения
- У Инвалиды с нарушениями интеллекта

Состояние доступности объекта (зоны)

- ДП Доступно полностью
 - ДП-В Доступен полностью всем
 - ДП-И Доступен полностью избирательно
- ДЧ Доступно частично
 - ДЧ-В Доступен частично всем
 - ДЧ-И Доступен частично избирательно
- ДУ Доступно условно
- «ВНД» Временно недоступно
- «Х» Не предназначен для посещения инвалидами

Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)

- «А» Доступность всех зон и помещений - универсальная
- «Б» Доступны специально выделенные участки и помещения
- «ДУ» Доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно
- «ВНД» Не организована доступность
- «ТСР» Технические средства реабилитации
- «МГН» Маломобильные группы населения (инвалиды всех категорий)

Обследование объекта и обработку данных провели:

— Главный инженер ТООО ВОИ
Кривошеина С.В.

— Инженер ТООО ВОИ

Бодриченков О.Н.

(инвалид 3 группы, нарушение опорно-двигательного аппарата)

— Специалист по работе с инвалидами ТООО ВОИ

Григорьева Г.И.

(инвалид 3 группы, общее заболевание)

Прилагаемые документы:

— Фотографии – 88 шт.

— Копии документов (Планы, Свидетельство, Сертификаты) – 4 л.



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ 129-00

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Тюменского муниципального района Боровский детский сад «Журавушка» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развития детей (корпус №4).
- 1.2. Адрес объекта: 625504, Тюменская область, Тюменский район, р.п. Боровский, ул. Островского, д. 16.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажа, площадь — 637,9 кв.м
 - наличие прилегающего земельного участка — есть.
- 1.4. Год постройки здания 1961 г., последнего капитального ремонта — 2011 г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - г. капитального — г.
- Сведения об организации, расположенной на объекте:
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование — согласно Уставу, краткое наименование) объекта: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Тюменского муниципального района Боровский детский сад «Журавушка» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развития детей.
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 625504, Тюменская область, Тюменский район, р.п. Боровский, ул. М. Горького, д.10, стр.1.
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): выписка из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним. удостоверяющая проведенную государственную регистрацию прав.
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная.
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная.
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование): Администрация Тюменского муниципального района.
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: Тюменская область, г. Тюмень, ул. Московский тракт, д.115.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

(по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация): дошкольное образование.

2.2 Виды оказываемых услуг: образовательные услуги по реализации общеобразовательных программ по видам образования, по уровням образования, по профессиям, специальностям, направлениям подготовки (для профессионального образования) по подвидам дополнительного образования.

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте.

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды передвигающиеся на кресле-коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями интеллекта.

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 281 чел./день.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида да.

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта):

Остановочный пункт: «Автовокзал»

Автобус №№ 101, 122

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – нет.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта – 200 м.

3.2.2 время движения (пешком) – 10-15 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути – есть.

3.2.4 Перекрестки: (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером): регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная: нет.

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет.

Их обустройство для инвалидов на коляске: - не требуется.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ВНД
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями интеллекта	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (К,О,Г,У) ВНД (С)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (О,Г,У) ВНД (К,С)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О,С,Г,У) ВНД (К)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (О,У) ДУ-И (К,Г,С)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г,У) ДУ-И (К,О,С)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (К,О,Г,У) ВНД (С)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-В

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Состояние доступности объекта оценено как временно недоступно (ВНД).

Для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата необходимо лестницы в фойе около двери входной группы главного входа и двери дополнительного входа обустроить опорными поручнями в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51261-2017.

Наружные эвакуационные лестницы со 2-го этажа обустроить опорными поручнями с двух сторон, наружную одиночную ступень (входную площадку дополнительного входа), наружные эвакуационные лестницы с 1-го этажа, внутреннюю эвакуационную лестницу с 1-го этажа обустроить вторым поручнем с учетом технических требований к опорным стационарным устройствам.

Для инвалидов с нарушением зрения необходимо выделить контрастным цветом краевые ступени наружных эвакуационных металлических лестниц, одиночные ступени, а также предусмотреть на объекте предупреждающие и информационные тактильные указатели, информационные таблички с дублированием основной информации рельефно-точечным шрифтом Брайля. Предусмотреть использование контрастного сочетания цветов в применяемом оборудовании (дверь – стена, ручка, санитарный прибор – пол, стена, стена – выключатели, средства визуальной информации).

Для инвалидов на креслах-колясках необходимо для обеспечения доступа на 1-й и 2-й этаж, для эвакуационных мероприятий предусмотреть помощь ассистента (помощника) по оказанию технической помощи инвалидам и лицам с ВОЗ.

Обеспечить пути эвакуации элементами доступности для всех категорий инвалидов в соответствии с требованиями СП 59.13330.2016г.

Организация ситуационной помощи заключается в подготовке специалистов по работе с инвалидами и маломобильными группами населения (Федеральный закон № 419-ФЗ от 01.12.2014г,) и включении им в должностные инструкции выполнение мероприятий по оказанию ситуационной помощи.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п\п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП, организационные мероприятия
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП, организационные мероприятия
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт, организационные мероприятия
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт, организационные мероприятия
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ до - ____ г.

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДП-И (О,Г,С,У), ДУ-И(К).

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
Согласование _____.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается _____.

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата _____ 2020 года.

Геопортал Тюменской области: <https://gis.72to.ru/>

Карта доступной среды (объекты социальной инфраструктуры):

https://gis.72to.ru/orbismap/public_map/geoportal72/osi

Консоль (внесение паспортов объектов) – <https://gis.72to.ru/orbismap/#index/osi>

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «07» сентября 2020 г.

2. Акта обследования объекта: № 520 от «07» сентября 2020 г.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель организации

«___» _____ 20__ г.

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 129-ОО

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Тюменского муниципального района Боровский детский сад «Журавушка» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развития детей (корпус №4).

1.2. Адрес объекта: 625504, Тюменская область, Тюменский район, р.п. Боровский, ул. Островского, д. 16.

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажа, площадь – 637,9 кв.м

- наличие прилегающего земельного участка – есть.

1.4. Год постройки здания 1961 г, последнего капитального ремонта – 2011 г.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - г. капитального – ___ г.

Сведения об организации, расположенной на объекте:

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) объекта: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Тюменского муниципального района Боровский детский сад «Журавушка» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развития детей.

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 625504, Тюменская область, Тюменский район, р.п. Боровский, ул. М. Горького, д.10, стр.1.

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): выписка из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним. удостоверяющая проведенную государственную регистрацию прав.

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная.

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная.

1.11. Вышестоящая организация (наименование): Администрация Тюменского муниципального района.

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: Тюменская область, г. Тюмень, ул. Московский тракт, д.115.

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация): дошкольное образование.

2.2 Виды оказываемых услуг: образовательные услуги по реализации общеобразовательных программ по видам образования, по уровням образования, по профессиям, специальностям, направлениям подготовки (для профессионального образования) по подвидам дополнительного образования.

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте.

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды передвигающиеся на кресле-коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями интеллекта.

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 281 чел./день.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида да.

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта):

Остановочный пункт: «Автовокзал»

Автобус №№ 101,122

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – нет.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта – 200 м.

3.2.2 время движения (пешком) – 10-15 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути - есть.

3.2.4 Перекрестки: (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером): регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная: нет.

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет.

Их обустройство для инвалидов на коляске: - не требуется.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	-
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	-
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	-
4	с нарушениями зрения	-
5	с нарушениями слуха	-
6	с нарушениями интеллекта	-

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	-
2	Вход (входы) в здание	-
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	-
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	-
5	Санитарно-гигиенические помещения	-
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	-
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	-

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации

Геопортал Тюменской области: <https://gis.72to.ru/>

Карта доступной среды (объекты социальной инфраструктуры):

https://gis.72to.ru/orbismap/public_map/geoportal72/osi

Консоль (внесение паспортов объектов) – <https://gis.72to.ru/orbismap/#index/osi>

согласовано _____.

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

УТВЕРЖДАЮ

«__» _____ 20__ г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ № 520
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 129-ОО

Тюменская область,
Тюменский р-он,
р.п. Боровский

«07» сентября 2020 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Тюменского муниципального района Боровский детский сад «Журавушка» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно- речевому направлению развития детей (корпус №4).
- 1.2. Адрес объекта: 625504, Тюменская область, Тюменский район, р.п. Боровский, ул. Островского, д. 16.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажа, площадь – 637,9 кв.м
 - наличие прилегающего земельного участка – есть.
- 1.4. Год постройки здания 1961 г, последнего капитального ремонта – 2011 г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - г. капитального – __ г.
- Сведения об организации, расположенной на объекте:
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) объекта: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Тюменского муниципального района Боровский детский сад «Журавушка» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно- речевому направлению развития детей.
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 625504, Тюменская область, Тюменский район, р.п. Боровский, ул. М. Горького, д.10, стр.1.

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)

Дополнительная информация _____

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта):

Остановочный пункт: «Автовокзал»

Автобус №№ 101, 122

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – нет.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта – 200 м.

3.2.2 время движения (пешком) – 10-15 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути – есть.

3.2.4 Перекрестки: (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером): регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная: нет.

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет.

Их обустройство для инвалидов на коляске: – не требуется.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ВНД
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями интеллекта	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (К,О,Г,У) ВНД (С)	-	3-12, 15-17
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (О,Г,У) ВНД (К,С)	по плану	18-23, 25-27
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О,С,Г,У) ВНД (К)	по плану	7,13,14, 16,24, 28-46,62
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (О,У) ДУ-И (К,Г,С)	по плану	47-52, 56-59, 67-71, 77-79, 82-85
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г,У) ДУ-И (К,О,С)	по плану	60-64, 72-76 53-55,65,66, 80,81

6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (К,О,Г,У) ВНД (С)	-	18, 86-88
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-В	-	1,2

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Состояние доступности объекта оценено как временно недоступно (ВНД).

Для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата необходимо лестницы в фойе около двери входной группы главного входа и двери дополнительного входа обустроить опорными поручнями в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51261-2017.

Наружные эвакуационные лестницы со 2-го этажа обустроить опорными поручнями с двух сторон, наружную одиночную ступень (входную площадку дополнительного входа), наружные эвакуационные лестницы с 1-го этажа, внутреннюю эвакуационную лестницу с 1-го этажа обустроить вторым поручнем с учетом технических требований к опорным стационарным устройствам.

Для инвалидов с нарушением зрения необходимо выделить контрастным цветом краевые ступени наружных эвакуационных металлических лестниц, одиночные ступени, а также предусмотреть на объекте предупреждающие и информационные тактильные указатели, информационные таблички с дублированием основной информации рельефно-точечным шрифтом Брайля. Предусмотреть использование контрастного сочетания цветов в применяемом оборудовании (дверь – стена, ручка, санитарный прибор – пол, стена, стена – выключатели, средства визуальной информации).

Для инвалидов на креслах-колясках необходимо для обеспечения доступа на 1-й и 2-й этаж, для эвакуационных мероприятий предусмотреть помощь ассистента (помощника) по оказанию технической помощи инвалидам и лицам с ВОЗ.

Обеспечить пути эвакуации элементами доступности для всех категорий инвалидов в соответствии с требованиями СП 59.13330.2016г.

Организация ситуационной помощи заключается в подготовке специалистов по работе с инвалидами и маломобильными группами населения (Федеральный закон № 419-ФЗ от 01.12.2014г,) и включении им в должностные инструкции выполнение мероприятий по оказанию ситуационной помощи.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП, организационные мероприятия
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП, организационные мероприятия
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт, организационные мероприятия
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт, организационные мероприятия
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ до - г.

в рамках исполнения _____.

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДП-И (О,Г,С,У), ДУ-И(К).

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности).

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии _____.

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) не требуется.

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов: Тюменская областная региональная организация Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»

4.4.6. другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта:

Геопортал Тюменской области: <https://gis.72to.ru/>

Карта доступной среды (объекты социальной инфраструктуры):

https://gis.72to.ru/orbismap/public_map/geoportal72/osi

Консоль (внесение паспортов объектов) – <https://gis.72to.ru/orbismap/#index/osi>

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|--------------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на <u> 3 </u> л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на <u> 3 </u> л. |
| 3. Путей движения в здании | на <u> 7 </u> л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на <u> 6 </u> л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на <u> 5 </u> л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на <u> 1 </u> л. |

Результаты фотофиксации на объекте _____ на 25 л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ _____ на 2 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту): на путях движения к объекту встречаются участки с разрушением асфальтового покрытия пешеходного тротуара.


Руководитель
рабочей группы:

Главный инженер ТООО ВОИ
Кривошеина С.В.
(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

Члены рабочей
группы:

Инженер ТООО ВОИ
Бодриченков О.Н.


(Подпись)

Специалист по работе с
инвалидами ТООО ВОИ
Григорьева Г.И.


(Подпись)

Представитель
организации
расположенной
на объекте:

Зав. хозяйством
Ровнова Е.П.
(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

I. Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

МАДОУ ТМР Боровский детский сад «Журавушка» (корпус №4).

Тюменская область, Тюменский район,

р.п. Боровский, ул. Островского, д.16

наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	-	3,4	- входная калитка не выделена контрастным цветом; - перед калиткой отсутствует тактильно-контрастный указатель; - отсутствует информация об объекте.	К,О,С,Г,У	- контур калитки выделить контрастным цветом с обеих сторон; -обустроить наземный тактильно-контрастный указатель, выполняющий функцию предупреждения, с обеих сторон калитки за 0,3м до препятствия при открывании калитки от себя, на ширину калитки при открывании на себя, глубиной 0,5-0,6м; - установить информационную вывеску.	Текущий ремонт
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	-	5-12, 15-17	-не выявлено	К,О,С,Г,У	-не требуются	-
1.3	Лестница (наружная)	нет	-		-	-	-	-
1.4	Пандус (наружный)	нет	-		-	-	-	-
1.5	Автостоянка и парковка	нет	-	-	-отсутствует стоянка (парковка) транспортных средств.	К, Г, О, С	-отсутствует возможность обустройства стоянки (парковки) транспортных	-

							средств из-за условий сложившейся застройки.	
--	--	--	--	--	--	--	--	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (К,О,Г,У) ВНД (С)	-	3-12, 15-17	Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

Комментарий к заключению: **Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно ДЧ-И(К,О,Г,У). Временно недоступно ВНД (С).**

I. Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

МАДОУ ТМР Боровский детский сад «Журавушка» (корпус №4).

Тюменская область, Тюменский район,

р.п. Боровский, ул. Островского, д.16

наименование объекта, адрес

№ /п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	нет	-	-	-	О,С,Г,У	-	-
2.2	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	К,О,С	-	-
2.3	Входная площадка (перед дверью главного входа)	нет	-	-	-	К,О,С,Г,У	-	-
2.3.1	Входная площадка (перед дверью дополнительн ого входа)	есть	-	25	-высота входной площадки более 0,015м; - отсутствуют опорные поручни с двух сторон; -площадка (одиночная ступень) не продублирована пандусом; -контур не выделен контрастным цветом; -противоскользящее покрытие обеспечено не на всей горизонтальной поверхности.	К,О,С,Г,У	- установить опорный поручень с одной стороны площадки в соответствие с требованиями ГОСТ Р 51261-2017; -контур площадки выделить контрастным цветом за 0,03-0,04м от края проступи площадки шириной 0,08-0,1м.; -предусмотреть противоскользящее покрытие по всей горизонтальной поверхности.	Текущий ремонт, индивидуаль ное решение ТСР
2.4	Дверь (входная наружная, внутренняя главного входа)	есть	-	18-23	- размещение наземных предупреждающих тактильно-контрастных указателей не соответствует требованиям СП 59.13330- 2016; - на информационной таблички с наименованием учреждения, дублированной шрифтом Брайля отсутствует необходимая информация дублированная шрифтом	С, К, О, Г,У	- обустроить наземный тактильно- контрастный указатель, выполняющий функцию предупреждения за 0,3м до препятствия при открывании двери от себя, на ширину дверного полотна	Текущий ремонт, организац ионные мероприятия

					Брайля – № телефона, электронная почта; -отсутствуют пиктограммы «доступность для инвалидов»; -доводчики дверей не обеспечивают пятисекундной задержки; -ширина рабочей створки двери менее 0,9м; -высота порога более 0,014м: - ручки входных пластиковых дверей не выделены контрастным цветом; -отсутствует кнопка вызова помощи.		при открывании на себя, глубиной 0,5-0,6м; -разместить информационную табличку с использованием шрифта Брайля перед входом в здание рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2м до 1,6м; -установить пиктограммы «доступность для инвалидов»; -отрегулировать доводчик для обеспечения пятисекундной задержки; -выделить дверные ручки пластиковых дверей контрастным цветом; -установить кнопку вызова помощи с пиктограммой; -предусмотреть оказание ситуационной помощи	
2.4.1	Дверь (входная наружная, внутренняя дополнительного входа)	есть	-	25-27	- отсутствует информирующая, тактильная табличка (с использованием рельефных знаков и символов); -отсутствуют пиктограммы «доступность для инвалидов»; -доводчики дверей не обеспечивают пятисекундной задержки; -ширина рабочей створки двери менее 0,9м; -высота порога более 0,014м: - отсутствует предупреждающая яркая контрастная маркировка на прозрачном полотне внутренней двери; - ручки входных пластиковых дверей не выделены контрастным цветом.	С, К, О, Г, У	- установить информирующие, тактильные таблички (с использованием рельефных знаков и символов) рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6м; -установить пиктограммы «доступность для инвалидов»; -отрегулировать доводчик для обеспечения пятисекундной задержки; - на прозрачное полотно двери установить яркую контрастную маркировку (в виде полосы, декоративного рисунка или, фирменного знака, в форме круга) на высоте 1,3-1,4м; - выделить дверные ручки пластиковых дверей контрастным	Текущий ремонт, организационные мероприятия

						цветом; -предусмотреть оказание ситуационной помощи.	
4.5	Тамбур (главного входа)	есть	по план у	21	-не выявлены	К,С, О, Г, У	-не требуются
5.1.	Тамбур (дополнитель ного входа)	есть	по план у	27	-размеры тамбура не соответствуют требованиям СП 59.13330.2016	К,С, О, Г, У	-предусмотреть оказание ситуационной помощи. Организацио нные мероприятия

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ДЧ-И (О, Г, У) ВНД (К,С)	по плану	18-23, 25-27	Текущий ремонт индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно ДЧ-И(О,Г,У). Временно недоступно ВНД (К,С).

I. Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

МАДОУ ТМР Боровский детский сад «Журавушка» (корпус №4).

Тюменская область, Тюменский район,

р.п. Боровский, ул. Островского, д.16

наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимость для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
1	Коридор (вестибюль, галерея, балкон, фойе)	есть	по плану	24, 28-33	- отсутствует информационная табличка (оказание ситуационной помощи); -внутри перед входными дверями присутствуют лестницы; -выделение краевых ступеней лестниц контрастным цветом не соответствует требованиям СП 59.13330.2016; -лестницы не продублированы пандусом; -лестница около дополнительного входа не обустроена опорными поручнями.	К, О, С, У, Г	- установить информационную табличку (оказание ситуационной помощи); -контур краевых ступеней выделить контрастным цветом за 0,03-0,04м от края проступи шириной 0,08-0,1м; - на лестницу около дополнительного входа установить опорный поручень с одной стороны в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51261-2017; -предусмотреть оказание ситуационной помощи.	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП, организационные мероприятия
2	Лестница (внутри здания)	есть	по плану	34-36	- выделение краевых ступеней (проступь) лестничных маршей не соответствует требованиям СП 59.13330.2016; - отсутствуют информационные тактильные знаки (пиктограммы).	К, О, С, Г, У	-контур краевых ступеней выделить контрастным цветом за 0,03-0,04м от края проступи шириной 0,08-0,1м; - установить информационные тактильные знаки (пиктограммы); - при необходимости предусмотреть помощь ассистента (помощника) по оказанию технической помощи инвалидам и лицам с ВОЗ.	Текущий ремонт, организационные мероприятия
3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	-	-	-	-

3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-	-	-	-	-
3.5	Дверь	есть	-	31, 36-38	- ручки пластиковых дверей не выделены контрастным цветом; - отсутствует предупреждающая яркая контрастная маркировка на прозрачных полотнах дверей; - высота порога более 0,014м.	С, К, О	- ручки пластиковых дверей выделить контрастным цветом; - на прозрачное полотно двери установить яркую контрастную маркировку (в виде полосы, декоративного рисунка или фирменного знака, в форме круга) на высоте 1,3-1,4м; -предусмотреть оказание ситуационной помощи.	Текущий ремонт, организационные мероприятия
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	по плану	7,13, 14, 16, 39-46, 62	-не предусмотрена эвакуация инвалидов на колясках с 1-го и 2-го этажа; - встречаются пороги с высотой более 0,014 м; - отсутствуют опорные поручни на эвакуационной наружной одиночной ступени, с одной стороны на наружных эвакуационных лестницах с 1-го этажа; -около наружных эвакуационных дверей со 2-го этажа присутствуют одиночные ступени; -контур одиночных ступеней около эвакуационных дверей с 1-го и 2-го этажа не выделены контрастным цветом; - краевые ступени (проступь) наружных металлических эвакуационных лестницах со 2 этажа ,наружных эвакуационных лестницах с 1-го этажа не выделены контрастным цветом; -отсутствуют опорные поручни на эвакуационной наружной металлической лестнице (установлено ограждение высотой 1,2м); - отсутствует предупреждающая яркая контрастная маркировка на прозрачном полотне	К, О, С, Г, У	-для эвакуации инвалидов на кресле-коляске предусмотреть помощь ассистента (помощника) по оказанию технической помощи инвалидам и лицам с ВОЗ; -краевые ступени наружных металлических эвакуационных лестниц, наружных и внутренних лестниц с 1-го этажа, наружной одиночной ступени около двери эвакуационного выхода выделить контрастным цветом за 0,03-0,04м от края проступи шириной 0,08-0,1м.; - ручки пластиковых дверей выделить контрастным цветом; - на прозрачное полотно двери установить яркую контрастную маркировку (в виде полосы, декоративного рисунка или фирменного знака, в форме круга) на высоте 1,3-1,4м; - на внутренних эвакуационных лестницах с 1-го этажа установить	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП, организационные мероприятия

				эвакуационных дверей; - ручки пластиковых дверей не выделены контрастным цветом; -выделение краевых ступеней (проступь) эвакуационного лестничного марша с 1- го этажа не соответствует требованиям СП 59.13330.2016; - внутренняя эвакуационная лестница с 1-го этажа не оборудована вторым поручнем.		пристенный поручень, на наружной эвакуационной одиночной ступени установить опорный поручень с одной стороны, на наружных эвакуационных металлических лестницах со 2-го этажа установить опорные поручни с двух сторон- все поручни установить в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51261-2017.	
--	--	--	--	--	--	--	--

Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О,С,Г,У) ВНД (К)	по плану	7,13,14,16,24, 28-46,62	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия.

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

Комментарий к заключению: **Состояние объекта оценено как доступно частично избирательно ДЧ-И (О,С,Г,У). Временно недоступно ВНД (К).**

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

МАДОУ ТМР Боровский детский сад «Журавушка» (корпус №4).

Тюменская область, Тюменский район,

р.п. Боровский, ул. Островского, д.16

наименование объекта, адрес

№ г-п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания (мед. кабинет и т.д..)	есть	по плану	47- 52	- отсутствуют информационные таблички с наименованием и номераами кабинетов дублированные шрифтом Брайля; - ширина рабочей створки двери менее 0,9м; - ручки пластиковых дверей не выделены контрастным цветом; - встречаются пороги высотой более 0,014м.	С, Г	- установить информационные таблички с шрифтом Брайля на высоте 1,2-1,6 м. от уровня пола, со стороны дверной ручки; - ручки пластиковых дверей выделить контрастным цветом; -предусмотреть оказание ситуационной помощи	Текущий ремонт, организа ционные мероприя тия
4.1.1	Кабинетная форма обслуживания (спальная, игровая)	есть	по плану	56- 59, 67- 71, 77- 79	-отсутствует предупреждающая яркая контрастная маркировка на прозрачном полотне дверей; -ручки пластиковых дверей не выделены контрастным цветом; -ширина рабочей створки двери менее 0,9м; -встречаются пороги с высотой более 0,014м.		- на прозрачное полотно двери установить яркую контрастную маркировку (в виде полосы, декоративного рисунка или, фирменного знака, в форме круга) на высоте 1,3-1,4м; -ручки пластиковых дверей выделить контрастным цветом; -предусмотреть оказание ситуационной помощи.	Текущий ремонт, организа ционные мероприя тия
4.2	Зальная форма обслуживания (музыкальный / спортивный зал)	есть	по плану	82- 85	<u>Музыкальный/Спор тивный зал</u> - отсутствуют информационная	К, С, О, Г,У	<u>Музыкальный/ Спортивный зал</u> - установить информационную табличку с	Текущи й ремонт, организа ционные

					табличка с наименованием зала дублированная шрифтом Брайля; - ручки пластиковых дверей не выделены контрастным цветом -отсутствует предупреждающая яркая контрастная маркировка на прозрачном полотне дверей; -ширина рабочей створки двери менее 0,9м.		наименованием зала дублированную шрифтом Брайля на высоте 1,2-1,6 м. от уровня пола, со стороны дверной ручки на расстоянии 0,1-0,5 м от края двери; - ручки пластиковых дверей выделить контрастным цветом; - на прозрачное полотно двери установить яркую контрастную маркировку (в виде полосы, декоративного рисунка или, фирменного знака, в форме круга) на высоте 1,3-1,4м; -предусмотреть оказание ситуационной помощи.	меропри ятия
3.3	Прилавочная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
3.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-	-	-	-	-
3.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-

Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения (целевого посещения объекта)	ДП-И (О,У) ДУ-И (К,Г,С)	по плану	47-52, 56-59, 67-71, 77-79, 82-85	Текущий ремонт, организационные мероприятия

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно

Комментарий к заключению: **Состояние объекта оценено как доступно частично избирательно ДП-И (О,У). Доступно условно избирательно ДУ-И (К,Г,С).**

I. Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

МАДОУ ТМР Боровский детский сад «Журавушка» (корпус №4).

Тюменская область, Тюменский район,

р.п. Боровский, ул. Островского, д.16

наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Туалетная комната	есть	по плану	60-64, 72-76	<u>Туалеты в группах</u> -ширина дверного полотна менее 0,9м; - ручки пластиковой двери не выделены контрастным цветом; -встречаются пороги с высотой более 0,014м; -отсутствуют поручни около унитаза и раковины.	К,О,С	<u>Туалеты в группах</u> -дверные ручки выделить контрастным цветом; -предусмотреть оказание ситуационной помощи ассистентом (помощником) по оказанию технической помощи инвалиду и лицу с ВОЗ.	Текущий ремонт, организационные мероприятия
5.2	Душевая/ванная комната	нет	-	-	-	-	-	-
5.3.	Бытовая комната (раздевалка в группах)	есть	по плану	53-55, 65, 66, 80, 81	-ширина дверного полотна менее 0,9м; -встречаются пороги высотой более 0,014м; -отсутствует предупреждающая яркая контрастная маркировка на прозрачном полотне дверей; - ручки пластиковой двери не выделены контрастным цветом.	К,О,С,Г,У	- дверные ручки выделить контрастным цветом; - на прозрачное полотно двери установить яркую контрастную маркировку (в виде полосы, -предусмотреть оказание ситуационной	Текущий ремонт, организационные мероприятия

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г,У) ДУ-И (К,О,С)	по плану	60-64, 72-76 53-55,65,66, 80,81	Текущий ремонт, организационные мероприятия

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно ДЧ-И(Г,У). Доступно условно избирательно ДУ-И (К,О,С).

I. Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

МАДОУ ТМР Боровский детский сад «Журавушка» (корпус №4).

Тюменская область, Тюменский район,

р.п. Боровский, ул. Островского, д.16

наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть	-	86- 88	- отсутствуют информационные таблички, указатели, пиктограммы, предупредительная маркировка; -контур входной калитки, краевых, одиночных ступеней не выделен контрастным цветом; -ручки пластиковых дверей не выделен контрастным цветом.	К, О, Г,У	Обеспечить визуальную информацию на объекте: -установить информационные таблички, указатели, пиктограммы; -контур входной калитки, краевых, одиночных ступеней выделить контрастным цветом; -применить контрастные сочетания цветов (дверь-стена, ручка, стена-выключатель, средства визуальной информации и т. п.).	Текущий ремонт
6.2	Акустические средства	нет	-	-	-	Г	-	-
6.3	Тактильные средства	есть	-	18,87	-отсутствует информационная табличка перед дополнительным входом в здание; -отсутствуют информационные тактильные таблички на кабинетах, залах дублированные шрифтом Брайля, пиктограммы; - отсутствует предупреждающий наземный тактильно- контрастный	С	- установить информирующую, тактильную табличку (с использованием рельефных знаков и символов) рядом с дверью дополнительного входа со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6м; -обустроить наземный	Текущий ремонт

					указатель перед входной калиткой на (из) территорию (-ии).		тактильно-контрастный указатель, выполняющий функцию предупреждения, с обеих сторон калитки за 0,3м до препятствия при открывании калитки от себя, на ширину калитки при открывании на себя, глубиной 0,5-0,6м; -установить информационную тактильную вывеску на входной группе главного входа с указанием № телефона и электронной почтой дублированную шрифтом Брайля; -установить информационные тактильные таблички на кабинетах (кроме групп), залах, дублированные шрифтом Брайля, пиктограммы.	
--	--	--	--	--	--	--	---	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Система информации на объекте	ДЧ-И (К,О,Г,У) ВНД (С)	-	18, 86-88	Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно ДЧ-И (К,О,Г,У). Временно недоступно ВНД (С).



Фотография №1




Фотография №2




Фотография №3



Фотография №4




Фотография №5



Фотография №6




Фотография №7



Фотография №8




Фотография №9



Фотография №10



Фотография №11




Фотография №12



Фотография №13




Фотография №14



Фотография №15




Фотография №16



Фотография №17



Фотография №18




Фотография №19




Фотография №20



Фотография №21




Фотография №22




Фотография №23




Фотография №24



Фотография №25



Фотография №26



Фотография №27




Фотография №28




Фотография №29




Фотография №30



Фотография №31




Фотография №32



Фотография №33



Фотография №34




Фотография №35



Фотография №36



Фотография №37



Фотография №38




Фотография №39




Фотография №40



Фотография №41



Фотография №42




Фотография №43




Фотография №44




Фотография №45



Фотография №46



Фотография №47



Фотография №48



Фотография №49



Фотография №50




Фотография №51



Фотография №52




Фотография №53



Фотография №54



Фотография №55




Фотография №56




Фотография №57



Фотография №58



Фотография №59



Фотография №60



Фотография №61




Фотография №62



Фотография №63



Фотография №64



Фотография №65




Фотография №66



Фотография №67



Фотография №68



Фотография №69



Фотография №70



Фотография №71



Фотография №72



Фотография №73




Фотография №74




Фотография №75



Фотография №76




Фотография №77



Фотография №78




Фотография №79




Фотография №80




Фотография №81



Фотография №82



Фотография №83




Фотография №84



Фотография №85



Фотография №86



Фотография №87



Фотография №88



Район Тюменский

п. Боровский

ПЛАН

ул.Островского N 16

4к.



Масштаб: 1:200

Дата: 01.04.05г.

Техник инвентаризатор: Соцкая Н.П.

Начальник: Плясунова Г.Л. *Г.Л. Плясунова*


Район Тюменский

п. Боровский

ПЛАН


ул.Островского N 16

2 ЭТАЖ



Масштаб: 1:200

Дата: 01.04.05г.



инженер-техник инвентаризатор: Соцкая Н.П.
Начальник: Плясунова Г.Л. *Плясунова*



ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ИНВАЛИДОВ
СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ»

Зарегистрирована в едином реестре зарегистрированных
систем добровольной сертификации
ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
регистрационный номер № РОСС RU.K1843.04ЖЖЖ1

СЕРТИФИКАТ

Эксперта
№ ЭТ-02-1600082

Настоящий сертификат удостоверяет, что

БОДРИЧЕНКОВ ОЛЕГ НИКОЛАЕВИЧ

Сертифицирован(-а) в качестве

Эксперта

в области создания и обеспечения безбарьерной среды
для людей с инвалидностью и маломобильных групп населения

Сертификация осуществлена в соответствии с
Положением о сертификации экспертов
Системы добровольной сертификации Общероссийской общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов» «МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ»

Дата выдачи: 20 июня 2019 г.

Сертификат действителен до: 19 июня 2022 г.

Орган по сертификации Системы добровольной сертификации
«МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ»

АНО «Центр изучения проблем инвалидов «Общество для всех»
119415, г. Москва, ул. Удальцова, д. 11.

Тел. (495) 935-00-22

Руководитель

Органа по сертификации



А. Бухаров



ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ИНВАЛИДОВ
СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ»

Зарегистрирована в едином реестре зарегистрированных
систем добровольной сертификации
ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
регистрационный номер № РОСС RU.К1843.04ЖЖЖ1

СЕРТИФИКАТ

Эксперта

№ ЭТ-02-1700065

Настоящий сертификат удостоверяет, что

ГРИГОРЬЕВА ГАЛИНА ИВАНОВНА

Сертифицирован(-а) в качестве

Эксперта

в области создания и обеспечения безбарьерной среды
для людей с инвалидностью и маломобильных групп населения

Сертификация осуществлена в соответствии с
Положением о сертификации экспертов
Системы добровольной сертификации Общероссийской общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов» «МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ»

Дата выдачи: 28 июня 2020 г.

Сертификат действителен до: 27 июня 2023 г.

Орган по сертификации Системы добровольной сертификации
«МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ»

АНО «Центр изучения проблем инвалидов «Общество для всех»
119415, г. Москва, ул. Удальцова, д. 11.

Тел. (495) 935-00-22

Руководитель

Органа по сертификации



Е.А. Бухаров